

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 4-01 0348-03</b>	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1.35*2.07+0.45*2.07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.726	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.726</b>
2	<b>KNR 4-01 0354-04</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
3	<b>KNR 4-01 0819-15</b>	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ŁAZIENKA 2.04*2.07*2+3.13*2.07*2-1.1*2.07-1.2*1.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.687	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.687</b>
4	<b>KNR 4-01 0349-02</b>	Poszerzenie otworu drzwiowego - rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.4*0.7*0.5*2.02*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.566	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.566</b>
5	<b>KNR 4-01 0811-01</b>	Rozebranie posadzki o pow.do 1 m <sup>2</sup> w jednym miejscu na zapr.cem.z płytek terakotowych o wym. 5x5 cm 2.04*3.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.385	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.385</b>
6	<b>KNR-W 2-02 0840-05</b>	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej {(2.04+3.13)*2-0.9*2.02-1.2*1.2}*2.07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.660</b>
7	<b>KNR 2-02 1118-01</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 2.04*3.13+0.9*0.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.015	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.015</b>
8	<b>NNRNKB 202 2805-03</b>	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup> 2.04*3.13+0.9*0.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.015	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.015</b>
9	<b>KNR 2-15/ GEBERIT 0202-01</b>	Armatura splukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna Nova Pro 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	<b>KNR 2-15/ GEBERIT 0101-05</b>	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane za ścianą licową 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	<b>KNR 2-15/ GEBERIT 0101-05</b>	Elementy montażowe Geberit Kombifix do uchwytów dla osób niepełnosprawnych montowane za ścianą licową 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	<b>KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01</b>	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp - wys.górnej krawędzi miski 46-49 cm od posadzki 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	<b>KNR-W 2-02 1218-01</b>	Uchwyty ze stali nierdzewnej polerowane o śr 33mm - wys. montażu 76 cm od posadzki 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	<b>KNR 4-02 0132-01</b>	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	<b>KNR 4-02 0235-06</b>	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	<b>KNR 4-01 0340-02</b>	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 0.75*2	m m	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
17	<b>KNR 2-15 0103-01</b>	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. 15 mm stalowe ocynkowe o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.75*2	m	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
18	<b>KNR 0-31 0113-01</b>	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 15 -20 mm 1.5	m m	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
19	<b>KNR 2-15 0110-01</b>	Proba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) 1.5	m m	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
20	<b>KNR 4-01 0325-03</b>	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1 ceg.w ścianach z cegieł 1.5	m m	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
21	<b>KNR 2-15 0115-02</b>	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm <umywalka>1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	<b>KNR 2-15 0208-05</b>	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	<b>KNR 2-15 0221-02</b>	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym -wys górnej krawędzi 80 cm od posadzki, przestrzeń pod umywalką 65 cm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	<b>KNR 2-15 0107-01</b>	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm <z.w.+c.w. brodzik>2 <z.w.+c.w. umywalka>2 <z.w.+c.w. zlewozmywak>2	szt. szt. szt. szt.	2.000 2.000 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
25	<b>KNR 4 0115-08</b>	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej 15 mm <z.w.+c.w. ogrzewacz wody>2 <z.w. zawór pralka>1 <z.w. zawór dolnopłuk>1	szt. szt. szt. szt.	2.000 1.000 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
26	<b>KNR 4 0211-01</b>	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych <zlewozmywak>1 <umywalka>1 <brodzik>1 <pralka>1	szt. szt. szt. szt. szt.	1.000 1.000 1.000 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
27	<b>KNR 4 0211-03</b>	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych <muszla>1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	<b>kalkulacja indywidualna</b>	Wstawienie nowych drzwi płytowych łukowych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	<b>KNR 4-01 0106-04</b>	Usunięcie z parteru budynku gruzu - poz 1,2,4,16 3.726*0.12+17.687*0.02+0.566+6.385*0.02+1.5*0.06*0.25	m³ m³	1.517	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.517</b>
30	<b>KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 15 km 1.517	m³ m³	1.517	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.517</b>